

Tájékoztató a társaságunk által végzett műszaki-biztonsági ellenőrzésről

Műszaki-biztonsági ellenőrzésre kötelezett szerelési munkák:

- új felhasználási hely létesítése
- meglévő csatlakozóvezeték felújítás, rekonstrukció, átalakítás, bővítés
- meglévő felhasználói berendezés felújítás, rekonstrukció, átalakítás, bővítés, amely gázmérő áthelyezéssel, gázmérő változó cseréjével jár
- csatlakozóvezeték és/vagy felhasználói berendezés felhagyása (megszüntetése)

Új felhasználási hely létesítése

Ha az ingatlanon nem áll rendelkezésre gázszolgáltatás, új létesítés történik. Ebben az esetben a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezést is ki kell alakítani. Több lakásos épületek esetében előfordulhat, hogy a csatlakozóvezeték rendelkezésre áll az épületben, azonban az adott lakásban nincs gázmérőhely, valamint felhasználói berendezés kialakítva. Ekkor a gázmérőhelyet és a felhasználói berendezést kell kialakítani.

Felújítás, rekonstrukció

Ha az ingatlanon rendelkezésre áll a gázszolgáltatás, akkor a meglévő rendszer korszerűsítése vagy meghibásodás miatti cseréje esetén a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezést érintheti a beavatkozás.

Átalakítás, bővítés

Ha az ingatlanon rendelkezésre áll a gázszolgáltatás, akkor a meglévő rendszer átalakítása (pl. gázmérő áthelyezése) vagy bővítése a csatlakozóvezeték és a felhasználói berendezést érintheti.

A műszaki-biztonsági ellenőrzés megrendelése

Az elkészült kivitelezés (szerelés) műszaki-biztonsági ellenőrzését az ingatlan tulajdonosa, vagy megbízott kivitelezője jogosult kezdeményezni a szerelési nyilatkozat benyújtásával.

A műszaki-biztonsági ellenőrzésre vonatkozó megrendeléseket elektronikusan a meo.egdg@mvmedgazhalozat.hu címen vagy ügyfélszolgálati irodáinkban fogadjuk.

Egyetemes gázszolgáltatásra nem jogosult felhasználási hely esetében a műszaki-biztonsági ellenőrzése egy naptári évben két alkalommal térítésmentes, ezt követően térítésköteles.

A helyszíni műszaki-biztonsági ellenőrzést a szerelési nyilatkozat átvételétől számított 8 munkanapon belül elvégezzük.

A műszaki-biztonsági ellenőrzés folyamata

A MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. munkatársa az előzetesen egyeztetett napon, a megadott 4 órás időtartamon belül érkezik a tárgyi címre.

A kivitelezőnek a műszaki-biztonsági ellenőrzésen jelen kell lennie, és az arcképes gázszerelői igazolványa felmutatásával igazolnia kell magát.

A kivitelező feladata az ellenőrzés során a nyomáspróba elvégzéséhez szükséges kalibrált mérőeszközök, és egyéb feltételek biztosítása.

A szerelésnek minden tekintetben meg kell felelnie

- a tervben,
- a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban,
- a Műszaki Biztonsági Szabályzatban,
- illetve a MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. műszaki utasításrendszerében előírt követelményeknek.

A gázfogyasztó készülékeknek felszerelt és beüzemelésre kész állapotban kell lenniük.

A kivitelező a jóváhagyott tervtől csak a tervező hozzájárulásával térhet el.

A nyomáspróba megkezdésének feltétele, hogy minden kötés legyen hozzáférhető és festéstől, takarástól mentes.

Az ellenőrzés során vizsgálni kell:

- az általános feltételek megfelelőségét,
- a személyi feltételek megfelelőségét,
- a tárgyi feltételek megfelelőségét,
- a tervezési határok között a szerelés technológiai megfelelőségét, szabályosságát,
- a gázvezetékek és más vezetékek, berendezések egymáshoz viszonyított helyzetét,
- a gázmérőhelyek és gázmérő-csatlakozások kivitelezését,
- a szilárdsági és tömörségi nyomáspróbák megfelelőségét,
- minden olyan helyszíni körülményt, melyet a felülvizsgált tervdokumentáció nem tartalmaz, amely a szabályos üzemet gátolja, vagy a műszaki-biztonsági előírásokat sérti,
- a megvalósulási dokumentáció megfelelőségét.

Sikeres a műszaki biztonsági ellenőrzés, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

- az egyeztetett időpontban a bejutás teljeskörűen biztosított a kivitelezéssel érintett helyiségekbe, szabad terekbe,
- a szerelési nyilatkozaton szereplő gázszerelő igazolvánnyal rendelkező gázszerelő (kivitelező) a helyszínen van és az érvényes igazolványát bemutatja,

- a nyomáspróbához szükséges eszközök biztosítva vannak (manométer, próbapumpa, kompresszor, szerszámok stb.),
- a kivitelező a szerelési nyilatkozathoz csatolta a megvalósulási dokumentációt, amely hiánytalan és a dokumentumok eredetiek (ha szükséges: "D" terv, EPH, hitelesítési és kalibrálási jegyzőkönyv, megrendelés, kéményseprői nyilatkozat, retesz nyilatkozat, légtechnikai bemérési jegyzőkönyv stb.),
- a megépült rendszer a szabvány, vagy azzal egyenértékű tervdokumentációban előírt műszaki megoldás szerint elvégzett szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája sikeres volt,
- a földgázelosztó által műszaki-biztonsági szempontból alkalmasnak minősített, felülvizsgált tervdokumentáció szerint valósult meg a kivitelezés (földi vezetéknél nyílt árok szükséges),
- a vezeték anyaga, nyomvonala, mérete, minősége, hossza megfelelő; a szükséges védelmek kiépítése megtörtént; a takarási mélység, a védőtávolságok a csökötések, a csőmegfogások, a fal ill. földmátvezetések, az égéstermék elvezetés, a levegő bevezetés és szellőzés megfelelőek; valamint az előírt retesz feltételek teljesülnek.

Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül maradéktalanul, az ellenőrzés nem megfelelt minősítéssel zárul.

Továbbá nem megfelelt minősítést kap az ellenőrzés, ha:

- a tervezési határok között,
 - a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban,
 - a Műszaki Biztonsági Szabályzatban,
 - illetve a MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. műszaki utasításrendszerében előírt követelményeknek bármely műszaki-biztonságot érintő szempontból nem felel meg a kivitelezés,
- a felülvizsgált terv és a kivitelezés helyszíni megvalósulása nem egyezik, és nem „D” tervesíthető a változás.

A kivitelezett rendszert tilos üzembe helyezni, ha a műszaki-biztonsági ellenőrzés során nem megfelelt minősítést kapott!

A műszaki-biztonsági ellenőrzés dokumentálása

A műszaki-biztonsági ellenőrzésről minden esetben jegyzőkönyv készül.

A jegyzőkönyv:

- dokumentálja az elvégzett ellenőrzést,
- egyben az elosztói engedélyes részéről a használatbavételhez történő hozzájáruló nyilatkozatként is szolgál, amennyiben az ellenőrzés megfelelt minősítéssel zárul.

Sikeres ellenőrzés esetén:

- a jegyzőkönyv egy példányát a megrendelő megkapja,
- az eredeti példány a megvalósulási dokumentációval együtt irattárazásra kerül.

Nem megfelelt minősítés esetén:

- a jegyzőkönyv részletesen tartalmazza a létesített rendszerrel és a megvalósulási dokumentációval kapcsolatos megállapításokat, feltárt hibákat, illetve hiányosságokat,
- a jegyzőkönyv egy példányát a megrendelő szintén kézhez kapja.

A műszaki-biztonsági ellenőrzés lemondása

A megrendelő és a földgázelosztó által előre egyeztetett időpontban megtartandó műszaki-biztonsági ellenőrzést az ingatlantulajdonos, vagy megbízása alapján a kivitelező lemondhatja.

Lemondás határideje: A lemondást legkésőbb az egyeztetett időpontot megelőző *munkanap 16:00 óráig* kell megtenni. Ebben az esetben a lemondás térítésmentes.

Lemondási módok:

- **Írásban:** e-mailen a következő címen: meo.egd@mvmedgazhalozat.hu
- **Személyesen:** bármelyik ügyfélszolgálati irodában
- **Telefonon:** kizárólag a következő telefonszámok valamelyikén
 - 06-96-616-316
 - 06-20-615-6666
 - 06-30-640-6666
 - 06-70-640-6666

A telefonos lemondás **azonosítást követően** lehetséges (ügyfélazonosító, személyes adatok egyeztetése). A hívásról hangfelvétel készül.

Fontos tudnivaló késedelmes vagy szabálytalan lemondás esetén:

Amennyiben a lemondás a fenti határidő után, vagy nem a hivatalosan megjelölt módon (írásban vagy a felsorolt telefonszámokon keresztül) történik, a földgázelosztó jogosult különdíjat felszámítani.

A díjszabás a következő jogszabályok előírásain alapul:

- 8/2016. (X.13.) MEKH rendelet
- 13/2016. (XII.20.) MEKH rendelet
- 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet, 63. § (1)